

เขียนโดย พงษ์ตะวัน

วันเสาร์ที่ 03 ธันวาคม 2016 เวลา 21:17 น. - แก้ไขล่าสุด วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2021 เวลา 21:25 น.

---



ามสัญญาครับ ถือเป็นภาคจบของชุดควบคุมกังหันลมที่ครบสมบูรณ์ ผมจะแบ่งเป็นสองภาค ได้แก่ชุดเช็คแรงดันซึ่งได้ลงไปแล้ว และชุดหน่วงเวลาของการตัดระบบไฟฟ้า ชุดหลังถือเป็นตัวขยายเวลาเป็นตัวป้องกันไม่ให้รีเลย์กระเพื่อในขณะที่แรงดันไม่สม่ำเสมอ ถือว่าเป็นหัวใจของระบบ เพื่อช่วยยืดระยะเวลาให้นานขึ้นโดยใช้ICทามเมอร์555เป็นตัวเข้ามาควบคุมระบบให้สมบูรณ์นั่นเอง